



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียด ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลาง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนสายเกษตรในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ ตำบลป่าก่อคำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จำนวนกรวดแม่น้ำผสมทรายถม 1,040 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) จำนวน 1 โครงการ และเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 ,มาตรา 103/8 และ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ จึงขอประกาศราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง ตามรายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงถนนสายเกษตรในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ...ตำบลป่าก่อคำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนสายเกษตรในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ จำนวนกรวดแม่น้ำผสมทรายถม 1,040 ลูกบาศก์เมตร
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 400,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.4) จำนวน 1 ฉบับ
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน - ฉบับ
 - 5.3 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.6) จำนวน 1 ฉบับ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - 6.1 นางตารุณี สถานเดิม ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางอัญญิกา กันทา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ
 - 6.3 นายอรรถพล ริมทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

จึงประกาศ/.....

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)



(นายสุทัศน์ ศรีจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่าว

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนสายเกษตรในเขตรับผิดชอบของ อบต.ป่าก่อคำ

สถานที่ก่อสร้าง ในเขตรับผิดชอบของ อบต.ป่าก่อคำ ต.ป่าก่อคำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ประมาณการตาม ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	411,696.56	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		411,696.56	
ราคากลาง		400,000.00	
สรุปราคากลาง		(สี่แสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นางคารุณี สถานเดิม

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นางอัญชิภา กันทา

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายอรรถพล วัฒนทอง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนสายเกษตรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ป่าก่อคำ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ป่าก่อคำ ต.ป่าก่อคำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ผู้ประมาณการ นาย อรรถพล ริมทอง ประมาณการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	- เงินหน้า(ยกยอดสมรายณ)	1,040.00	ตบ.ม.	250.00	260,000.00	-	-	260,000.00	
2	- งานวางป่าและจุดศร กลาง (มีการถากถางวัชพืช และป่าคหน้าดินเดิมยกด้วย) - M1 = 152 ตบ.ม. 1520 ตร.ม. - M2 = 148 ตบ.ม. 1480 ตร.ม. - M3 = 148 ตบ.ม. 1480 ตร.ม. - M4 = 148 ตบ.ม. 1480 ตร.ม. - M5 = 148 ตบ.ม. 1480 ตร.ม. - M6 = 148 ตบ.ม. 1480 ตร.ม. - M11 = 148 ตบ.ม. 1480 ตร.ม. - รวม 1040 ตบ.ม.	10,400.00	ตร.ม.	-	-	3.64	37,856.00	37,856.00	
								297,856.00	

ราคาค่าต้นทุนวัสดุก่อสร้าง

แผ่นที่ 1/1

โครงการปรับปรุงถนนสายเกษตรในเขตรับผิดชอบของ อบต.ป่าก่อคำ
ในเขตรับผิดชอบของ อบต.ป่าก่อคำ ต.ป่าก่อคำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ราคามันตีเซตเฉลี่ย ที่ อ.เมือง	25.00 - 25.99	บาท / ลิตร	ปคท.		
ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน	กรกฎาคม	2560		ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	
ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน ปี	2555 ปรับปรุง 2559			ของสำนักงานประมาณ	
พื้นที่ส่วนซุก 1					
1 ปริมาตรหินแม่น้ำคุดจาก			ยาว	2,600.00 เมตร	1
			กว้าง	4.00 เมตร	2
			หนา	0.10 เมตร	3
			1x2x3=	<u>1,040.00</u> ลบ.ม.	
2 งานวางปริมและชุดคอ			ยาว	2,600.00 เมตร	1
			กว้าง	4.00 เมตร	2
			1x2=	<u>10,400.00</u> ตร.ม.	



ราคาขายปลีกภูมิภาค

PTTPLC Internet Showroom | Media Center | ข่าวสาร



ค้นหาราคาน้ำมัน

เลือกราย

ราคาขายปลีกภูมิภาค 16 ส.ค. 2560

ราคาน้ำมันขายปลีก กทม.และปริมณฑล

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

จังหวัด	Blue Gasohol 90	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	Hy Force Premium Diesel
เมืองเชียงใหม่	34.56	27.18	27.45	24.94	20.74	25.99	28.99
เวียงชัย	34.60	27.22	27.49	24.98	20.78	26.03	29.03
เชียงทอง	34.74	27.36	27.63	25.12	20.92	26.17	29.17
เทิง	34.61	27.23	27.50	24.99	20.79	26.04	29.04
พาน	34.53	27.15	27.42	24.91	20.71	25.96	28.96
บ้านดง	34.52	27.14	27.41	24.90	20.70	25.95	28.95
แม่ใจ	34.62	27.24	27.51	25.00	20.80	26.05	29.05
เชียงแสน	34.70	27.32	27.59	25.08	20.88	26.13	29.13
แม่สรวย	34.65	27.27	27.54	25.03	20.83	26.08	29.08
แม่สราย	34.56	27.18	27.45	24.94	20.74	25.99	28.99
เวียงป่าเป้า	34.55	27.17	27.44	24.93	20.73	25.98	28.98
พญาเม็งราย	34.63	27.25	27.52	25.01	20.81	26.06	29.06
เวียงแก่น	34.77	27.39	27.66	25.15	20.95	26.20	29.20
ขุนหาญ	34.63	27.25	27.52	25.01	20.81	26.06	29.06
แม่ฟ้าหลวง	34.62	27.24	27.51	25.00	20.80	26.05	29.05
แม่ลาว	34.54	27.16	27.43	24.92	20.72	25.97	28.97
ดอยหลวง	34.63	27.25	27.52	25.01	20.81	26.06	29.06
เวียงเชียงรุ้ง	34.56	27.18	27.45	24.94	20.74	25.99	28.99

ตารางค่าประเมินการและค่าเสื่อมราคา

ราคามี้นซื้อหรือจ้างที่ ต้นถอมเมื่อ 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

(ราคาหรือจกร 2558)

ร (บาท) ส่วนซูก	ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าประเมินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
					ปกติ	ส่วนซูก	ปกติ	ส่วนซูก
322.70	1	งานวางปาดซูก						
		ขนาดเบา	ตร.ม.	1.45	0.22	0.28	1.67	1.73
		ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.95	0.55	0.69	3.50	3.64
		ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.47	0.78	0.98	5.25	5.45
14.74	2	งานคืนพื้นทาง						
11.65		ซูก - ซน	ตร.ม. ทลวม	17.18	3.51	4.39	20.69	21.57
		บดทับ	ตร.ม. เบน	32.88	10.80	13.50	43.68	46.38
183.33	3	งานคืด - ขึ้นรูปพื้นทาง						
13.41		คืด - ซูกคืด	ตร.ม. ปกติ	17.47	3.06	3.83	20.53	21.30
21.94		- คืด	ตร.ม. ทลวม	6.18	1.70	2.13	7.88	8.31
12.3		หินผุ - ซูกคืด	ตร.ม. ปกติ	27.40	3.34	4.18	30.74	31.58
22.55		- คืดและคืด	ตร.ม. ทลวม	32.94	5.18	6.48	38.12	39.42
13.80		หินแข็ง - เจาระบด	ตร.ม. ปกติ	60.74	4.66	5.83	65.40	66.57
8.73		- คืดและคืด	ตร.ม. ทลวม	52.95	19.00	23.75	71.95	76.70
44.10	4	งานโรซูกคืดเทือก ซูกวิ่งรองพื้นทาง						
43.62		ซูก - ซน	ตร.ม. ทลวม	24.04	6.52	8.15	30.56	32.19
47.13		ผสม (ผสมกับโรซูกอื่นๆ)	ตร.ม. เบน	7.88	1.46	1.83	9.34	9.71
43.62		บดทับ	ตร.ม. เบน	39.46	12.96	16.20	52.42	55.66
29.44	5	งานโรซูกทางซูกวิ่ง ผสม - บดทับ						
36.78		ผสม (ผสมกับโรซูกอื่นๆ)	ตร.ม. เบน	14.83	2.75	3.44	17.58	18.27
49.06		บดทับ	ตร.ม. เบน	47.12	20.90	26.13	68.02	73.25
58.86	6	งานพื้นทาง (หินซูก)						
11.83		ผสม (Blend)	ตร.ม. เบน	19.80	4.20	5.25	24.00	25.05
2.58		บดทับ	ตร.ม. เบน	57.73	25.71	32.14	83.44	89.87
49.78	7	งานคืดแต่งชั้นบด	ตร.ม. เบน	6.04	1.66	2.08	7.70	8.12
67.51	8	งานซูกหรือคืดทางคืดและซนบดทับ						
80.70		ซูกวิ่ง 10 ซม.	ตร.ม.	8.32	2.11	2.64	10.43	10.96
96.77		หินซูก 10 ซม.	ตร.ม.	10.15	3.38	4.23	13.53	14.38
11.94		ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.12	1.75	2.19	10.87	11.31
13.94	9	งานราดองโพรมิไค้	ตร.ม.	6.01	0.62	0.78	6.63	6.79
	10	งานราดองเทคไค้	ตร.ม.	5.57	0.88	1.10	6.45	6.67
	11	งานคืดทวมแบบบาง						
		ชั้นคืด (1/2 ")	ตร.ม.	13.12	2.21	2.76	15.33	15.88
		ชั้นคืด (3/4 ")	ตร.ม.	18.13	3.05	3.81	21.18	21.94
		สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	26.95	4.54	5.68	31.49	32.63
		สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	39.48	6.64	8.30	46.12	47.78
	12	งานเคลือบหิน ซักคืด (Pre - Coat)						
		ชั้นคืด (1/2 ")	ตร.ม. ทลวม	1.72	0.49	0.61	2.21	2.33
		ชั้นคืด (3/4 ")	ตร.ม. ทลวม	2.37	0.68	0.85	3.05	3.22
		สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม. ทลวม	3.53	1.00	1.25	4.53	4.78
		สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม. ทลวม	5.17	1.47	1.84	6.64	7.01